平成30年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

（30年4月1日以降入札を行う工事から適用）

国土交通省

港湾空港関係

Ⅰ．施工パッケージ標準単価一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅰ

Ⅱ．本単価表に掲載されている以外の単価表について・・・・・・ Ⅱ

Ⅰ．東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価一覧

NO	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算					備考
			部	章	節	項		
01	根固ブロック製作		1	3	5	5	根固ブロック工	

No.1【根固ブロック製作（被災地補正）】

＜積算単位：個＞

条件区分						標準単価	機労材構成比																	代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ所要厚(m)	上段：ﾌﾞﾛｯｸ寸法 L × B	上段：ﾌﾞﾛｯｸ寸法 H	下段：有孔(面積(m2)･箇所)	実質量(t)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	S1	S2	S3	S4	K			R				Z				S				
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	
0.8m	2.5 × 1.5	0.8	(0.3) ～ (0.45)	(1)	6.23	直接	72,651	3.92	3.92							47.11	47.11				48.97	37.93	9.32	1.72		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･直接打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
1.0m	3.0 × 2.5	1.0	(0.3) ～ (0.45)	(2)	15.64	直接	162,020	3.27	3.27							53.00	53.00				43.73	31.69	10.49	1.55		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･直接打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
	5.0 × 2.5	1.0	(0.35) ～ (0.5)	(3)	25.99	直接	259,010	3.03	3.03							55.10	55.10				41.87	29.36	10.90	1.61		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･直接打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
1.2m	4.0 × 2.5	1.2	(0.4) ～ (0.6)	(2)	24.84	直接	248,440	3.08	3.08							54.90	54.90				42.02	29.82	10.86	1.34		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･直接打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
1.4m	5.0 × 2.5	1.4	(0.5) ～ (0.75)	(2)	37.03	直接	353,200	2.79	2.79							57.57	57.57				39.64	27.05	11.39	1.20		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･直接打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
1.6m	5.0 × 2.5	1.6			42.32	ポンプ車	421,440	2.67	2.67							55.14	55.14				42.19	25.91	15.28	1.00		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
			(0.5) ～ (0.75)	(2)		クレーン	420,050	6.73	6.73							55.32	55.32				37.95	25.99	10.95	1.01		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
1.8m	5.0 × 2.5	1.8			47.61	ポンプ車	473,590	2.68	2.68							55.20	55.20				42.12	25.94	15.29	0.89		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
			(0.5) ～ (0.75)	(2)		クレーン	472,020	6.74	6.74							55.38	55.38				37.88	26.02	10.96	0.90		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
2.0m	5.0 × 2.5	2.0			52.90	ポンプ車	525,740	2.68	2.68							55.25	55.25				42.07	25.96	15.31	0.80		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
			(0.5) ～ (0.75)	(2)		クレーン	523,990	6.74	6.74							55.43	55.43				37.83	26.05	10.97	0.81		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
2.2m	5.0 × 2.5	2.2			58.19	ポンプ車	577,890	2.68	2.68							55.29	55.29				42.03	25.98	15.32	0.73		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
			(0.5) ～ (0.75)	(2)		クレーン	575,970	6.75	6.75							55.48	55.48				37.77	26.06	10.98	0.73		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
2.7m	4.0 × 3	2.7			67.07	ポンプ車	675,590	2.79	2.79							54.51	54.51				42.70	27.01	15.10	0.59		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		
			(0.48) ～ (0.72)	(2)		クレーン	673,370	6.80	6.80							54.69	54.69				38.51	27.10	10.82	0.59		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊							ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高炉18-8-25]				型枠組立組外[材工共･ｸﾚｰﾝ抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手間のみ･ｸﾚｰﾝ打設]根固ﾌﾞﾛｯｸ	底面工･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材工共]		